




การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
ปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น ๒) จำนวน ๑ รายการ  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา


- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๐,๔๖๔.๕๖ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทหกร้อยสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๘.๖๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น ๒) จำนวน ๑ รายการ แล้วเสร็จ
  - รื้อขนทิ้งวัสดุมูลหังคา เชิงชาย ปิดลอน และทำความสะอาดโครงหลังคา แล้วเสร็จ
  - รื้อขนทิ้งฝ้าเพดาน คร่าวฝ้าเพดาน เตรียมพื้นที่งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
  - มุงหลังคา (เมทัลชีท) แผ่นสเปนสีน้ำเงิน ติดตั้งครอบจั่ว ตะเฆ่สัน เชิงชาย และปิดลอน แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๕,๔๑๓.๘๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทแปดสิบบาทหกร้อยสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๙.๐๗ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ดวงโคมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการและใบประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๕,๕๗๑.๐๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๔.๒๓ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- รื้อราบบันไดทางขึ้นด้านหน้า-ด้านหลัง รื้อราวระเบียงด้านหน้า-ด้านหลัง เตรียมพื้นที่ติดตั้งราวสแตนเลส แล้วเสร็จ
  - รื้อขนทิ้งผิวพื้นเดิมบริเวณชั้น ๒ ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้านหน้า-ด้านหลัง(ไม่รวมกันสาด) รื้อผิวพื้นบันได ขานพักทางเดินด้านหน้าชั้นหนึ่งตั้งแต่บันไดไปจนถึงหน้าห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งราบบันไดสแตนเลสด้านหน้า-ด้านหลัง ติดตั้งราวระเบียงสแตนเลสด้านหน้า-ด้านหลัง ตามรูปแบบรายการ และใบประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ
  - ปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดตามรูปแบบรายการและใบประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๐,๕๐๕.๔๕ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อยห้าบาทสี่สิบบาทหกร้อยสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๕.๕๒ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- เตรียมพื้นที่ติดตั้งงานผนังภายในอาคารหอประชุม ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งผนังภายในอาคารหอประชุม ชั้น ๒ ตามรูปแบบรายการและใบประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนที่เหลือ ที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการและใบประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)
- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๙,๒๖๐.๙๕ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทหกร้อยสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๒.๕๘ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และงานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F เครื่องปรับอากาศ ๑๓ ชุด แล้วเสร็จ
  - ทาสีอาคารและเก็บรายละเอียดงานสีตามรูปแบบรายการและใบประมาณการ(ปร.๔) แล้วเสร็จ


- ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ทำการปรับปรุงงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานหอประชุมและพื้นที่โดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เก็บทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย เศษวัสดุที่เหลือจากการดำเนินการให้ขนทิ้งให้เรียบร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ และเป็นไปตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ วัน (ยี่สิบห้าวัน)

หมายเหตุ การดำเนินการตั้งแต่เริ่มสัญญางานก่อสร้าง ถึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลา ๑๒๕ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าวัน)

ว่าที่ รอ.  ประธานกรรมการแบ่งงานงาน ฯ  
(บพิตร นูรมิ) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ  กรรมการแบ่งงานงาน ฯ  
(นายวัฒนา บำรุงวงศ์) หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง  
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ  กรรมการแบ่งงานงาน ฯ  
(นายวรวิทย์ เขียนประสิทธิ์) ครูประจำแผนกช่างก่อสร้าง  
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา