



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

การก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๖ ชั้น

ราคากลางงานก่อสร้าง ๑๕,๖๙๐,๓๘๔.๑๑ บาท (สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๗,๔๙๐.๓๓ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐.๕๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- จัดทำแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๖ ชั้นแล้วเสร็จ
- จัดทำห้องทำงานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตเคอร์เตอร์ห้องเตรียมอาหารชั้น ๒-๖ , เทคอนกรีตเคอร์เตอร์ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น ๒-๖ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหน้าห้องเรียน ๑๖ , รั้วและและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบห้องเรียน ๑๖ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงเคร่าที่บาร์ห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๓-๖ , ห้องน้ำชายชั้นที่ ๓-๔,๖ , ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๓ , โถงหน้าห้องน้ำชั้นที่ ๖ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นหินขัดสำเร็จรูปขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. (ทางเดินชั้นที่ ๑ , พื้นทางเข้าห้องน้ำหญิง , ห้องน้ำชายชั้นที่ ๑ , โถงเอนกประสงค์ชั้นที่ ๒ , ห้องเรียน ๕ ชั้นที่ ๓ , ห้องเรียน ๑๓-๑๕ ชั้นที่ ๕ , ทางเดินชั้นที่ ๖ , ห้องเรียน ๑๔ ชั้นที่ ๖ , โถงหน้าลิฟท์ชั้นที่ ๖ , ห้องเตรียมอาหารชั้นที่ ๖ , โถงหน้าห้องน้ำชั้นที่พร้อมชุดเคลื่อนที่พื้นหินขัดแต่งผิวลงแว็กซ์ขัดเงาทั้งหมด) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระเบื้องพื้นเซรามิคขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. แบบด้าน (โถงเอนกประสงค์ชั้นที่ ๑ , บันได ST-๐๑ , ห้องเครื่อง ระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑ , ห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๑ , ห้องน้ำผู้พิการชั้นที่ ๑ , ห้องน้ำชายชั้นที่ ๑,๓-๖ , ช่องซาร์ปชั้นที่ ๒-๖ , ห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๒-๖ , ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๓-๖ , ST-๐๑) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ยานวกระเบื้องพื้นเซรามิคขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. แบบด้าน (ห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๓,-๖ , ห้องน้ำชายชั้นที่ ๓,-๖ , ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๓-๖) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. แบบด้าน (โถงหน้าบันไดชั้นที่ ๒,๕) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ยานวกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. แบบด้าน (โถงหน้าบันได และบันไดชั้นที่ ๓-๖) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นลามิเนตห้องเรียน ๑๖ ชั้น ๕ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (หน้าห้องเรียน ๑,๒ ชั้นที่ ๓ , โถงทางเดินหน้าห้องเรียนชั้นที่ ๔,๕ , ห้องเรียน ๗ ชั้นที่ ๔ , ห้องเรียน ๑๓ ชั้นที่ ๕) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น (โถงบันได ST-๐๒,ST-๐๓ ชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการฉาบแต่งปูนภายใน (เพดานห้องระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑ , เพดานห้องน้ำผู้พิการชั้นที่ ๑ , ผนังภายในช่องซาร์ปชั้นที่ ๒-๖) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการฉาบแต่งปูนภายนอก (หน้าห้องเรียน ๑,๒ ชั้นที่ ๓ , โถงทางเดินหน้าห้องเรียนชั้นที่ ๔,๕ ,

ห้องเรียน ๗ ชั้นที่ ๔ , ห้องเรียน ๑๓ ชั้นที่ ๕) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการฉาบผนังผสมน้ำยากันซึมภายนอกชั้นหลังคาคลุมบันได และห้องเครื่องลิฟท์โดยสาร ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระเบื้องผนังเซรามิกขนาด ๓๐ X ๓๐ ซม. แบบด้าน (ได้ประตูห้องน้ำชายชั้นที่ ๒ , ได้ประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๒ , ห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๕ , ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๕) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ยาแนวผนัง ผ3 กระเบื้องเซรามิกขนาด ๓๐ X ๓๐ ซม. (ห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๓-๖ , ห้องน้ำชายชั้นที่ ๓-๖ , ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นที่ ๓-๖) ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังโครงเคร่าเหล็ก HOT DIP GALVANIZED กรุด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทรอบเสาโถงอเนกประสงค์ชั้นที่ ๑ และผนังหน้าประตูลิฟท์โดยสารชั้นที่ ๑-๖ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งคิ้วรอบหน้าต่างทุกบาน ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๒๕,๙๔๒.๒๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๑.๐๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- ติดตั้งประตูหน้าต่างในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการทั้งหมด ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๘,๙๑๓.๓๘ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๖.๕๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำห้องส้วม ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบรายการของงานสุขภัณฑ์ทั้งหมดตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ชั้นที่ ๑ พร้อมตรวจสอบระบบงานสุขาภิบาลอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได ST-๐๑ , ราวกันตกชั้นที่ ๒ , ราวบันได ST-๐๓ ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระแนง ๑-๗ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๕๔,๖๐๕.๕๗ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๐.๕๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้าป้องกันดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เตารับไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า, ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าตู้ MDB และแผงสวิตช์ LP - ๑ L๑ - ๔ L๑ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสายล่อฟ้าผ่า ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นล่าง ถังเก็บน้ำชั้นบน และติดตั้งระบบควบคุมปั้มน้ำ ติดตั้งระบบปั้มน้ำ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบรายการไฟฟ้าทั้งหมด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมนไฟฟ้าเชื่อมต่อไฟฟ้าจ่ายเข้าอาคารทั้งหมดตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๗๓,๔๓๒.๕๘ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๑.๕๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

- เทคอนกรีตทางลาดจากระดับถนนหน้าโครงการ ถึงพื้นทางเดินชั้นที่ ๑ , เทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ (ตามแบบขยายทางลาด ๑) , ติดตั้งพื้นทรายล้างเขาระ่องลานอเนกประสงค์ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา เก็บรายละเอียดงานสีทั้งหมด ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ทาผิวพื้นด้วยสีอีพ็อกซีทับหน้าแบบด้านพื้นโถงหน้าบันไดชั้นหลังคา ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบรายการ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดให้ทั้งหมดตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่างๆ (ไฟฟ้า , ลิฟท์โดยสาร , ประปา , สุขาภิบาล ฯลฯ) ทดสอบการใช้งานภายในอาคาร และนอกอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๖ ชั้น ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างหมายเลขแบบ ๐๐๑/๒๕๖๔ และแบบแก้ไขแนบท้ายสัญญาหมายเลขแบบ E-A-๐๑-๒๘ เพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เก็บทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างรวมถึงบริเวณโดยรอบการก่อสร้างให้เรียบร้อย เศษวัสดุที่เหลือจากการดำเนินการก่อสร้างให้ขนทิ้งให้เรียบร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ และเป็นไปตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน (สามสิบวัน)


หมายเหตุ การดำเนินการตั้งแต่เริ่มสัญญางานก่อสร้าง ถึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลา ๑๕๐ วัน

(หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นางสาวณัฐริณี สุริวงษ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นายธรรมบุญ นวมบางขวัญ) ครู
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นางสาวณัฐกมล โสภากันต์) ครู
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นายฐาปกรณ์ กองสร) ครู
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นายรัฐศาสตร์ ตีร์คมี) ครู
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการแบ่งงวดงาน ฯ
(นายวิจิตพงศ์ นันทราช) ครู
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายวรวิทย์ เขียนประสิทธิ์) ครู
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา